



www.laubsaeagen.de



## MONTAGE DER EINZELTEILE

Arb. folge	Stückzahl	Arbeitsgangbeschreibung
01	1	vorbereitende technische Aufbereitung der Zeichnungsunterlagen
02	1	Bogenfrontteil 2, Mauerfrontteile 3 und 4, Burgfrontteil 6, Seitenteil 8 und Burgfrontteil 29 Lage der Zwischenräume der Aufleimungen (Sandsteinimitate) dunkel einfärben
03	1	Burgfrontteil 2 mit Grundplatte Teil 1 in den Aussparungen zus. passen, gegen Winkel ausrichten und anleimen
04	1	kompl. Seitenteil 8 an Burgfrontteil 2 und Grundplatte 1 anpassen, gegen Winkel ausrichten und anleimen
05	1	Konturen der 4 Aufleimungen (Sandsteinimitate) von Seitenteil 8 übertragen, nacheinander Konturen aussägen, beschleifen und nacheinander auf Seitenteil 8 aufleimen
06	1	Konturen der 22 Aufleimungen (Sandsteinimitate) von Burgfrontteil 2 übertragen, nacheinander Konturen aussägen, beschleifen und nacheinander auf Burgfrontteil 2 aufleimen
07	1	Aufleimungen (Sandsteinimitate) an Außen- und Innenfronten beschleifen
08	1	Fase an Gebälkseitenteil 14 (für Dach) schleifen, Lage auf Seitenteil 8 anzeichnen, Gebälkseitenteil 14 auflegen, ausr. und anleimen
09	1	Gebälkträger Teil 18 an Seitenteil 8 und unter Gebälkseitenteil aufleimen
10	1	Konturen der 14 Aufleimungen (Sandsteinimitate) von Mauerfrontteil 3 übertragen, nacheinander Konturen aussägen, beschleifen und nacheinander auf Mauerfrontteil 3 aufleimen
11	1	Mauerfrontteil 3 mit Aufleimungen (Sandsteinimitate) auf Grundplatte Teil 1 und an Seitenteil 8 aufsetzen, winklig ausr., anleimen
12	1	Konturen der 12 Aufleimungen (Sandsteinimitate) von Mauerteil 4 übertragen, nacheinander Konturen aussägen, beschleifen und nacheinander auf Mauerteil 4 aufleimen
13	1	Mauerteil 4 mit Aufleimungen (Sandsteinimitate) an Bogenfrontteil 2 aufsetzen, gegen Winkel ausrichten und anleimen
14	1	vor weiterer Montage Baugruppe lasieren (außer nachfolgende Klebeflächen), nachschleifen und endbehandeln
15	1	Konturen der 9 Aufleimungen (Sandsteinimitate) von Burgfrontteil 6 übertragen, nacheinander Konturen aussägen, beschleifen und nacheinander auf Burgfrontteil 6 aufleimen
16	1	Aufleimungen (Sandsteinimitate) an Außen- und Innenfronten beschleifen
17	1	Fensterkreuz Teil 21 auf Rückseite von Teil 6 auf Rundfenster auflegen, ausrichten und anleimen, Fenstersims Teil 19 und Fensterbrett
18	1	Teil 20 auf Vorderseite auf Rundfenster auflegen, ausrichten und anleimen
19	1	Burgfrontteil 6 auf Seitenteil 8 aufpassen, maßlich ausrichten und anleimen
20	1	Lage der Deckplatte Teil 5 auf Burgfrontteil 6 anzeichnen, Deckplatte aufsetzen, ausrichten und anleimen
21	1	Fensterkreuz Teil 21 auf Rückseite von Teil 9 auf Rundfenster auflegen, ausrichten und anleimen, Fenstersims Teil 19 und Fensterbrett
22	1	Teil 20 auf Vorderseite auf Rundfenster auflegen, ausrichten und anleimen
23	1	Lage der Zinne Teil 10 auf Seitenwand Teil 9 anzeichnen, aufsetzen, gegen Winkel ausrichten, anleimen
24	1	kompl. Baugruppe auf Deckplatte Teil 5 und gegen Burgfrontteil 6 aufsetzen, ausrichten und anleimen



- 23 1 Fase an Gebälksfrontteil 13 (für Dach) schleifen, Lage auf Burgfrontteil 6 anzeichnen, Gebälkseitenteil 15 auflegen, ausr. und anleimen
- 24 1 Gebälkträger Teil 17 an Burgfrontteil 6 und unter Gebälkfrontteil aufleimen
- 25 1 Dachteile 15 und 16 anpassen und Schrägen anschleifen
- 26 1 Dachteile 15 und 16 auf Gebälkteile 13 und 14 aufpassen, ausrichten und anleimen
- 27 1 Seitenteil 7 an Burgfrontteil 6 anpassen, gegen Winkel ausrichten und anleimen
- 28 1 Dach Teil 11 auf Burgfrontteil 6 und Seitenwände 7 und 9 aufsetzen, ausrichten und aufleimen
- 29 1 Kugel für Kuppel Teil 12 in Vorrichtung halbieren, schleifen, auf Dach Teil 11 aufsetzen, ausrichten und aufleimen
- 30 1 vor der weiteren Montage Baugruppe lasieren, nachschleifen und endbehandeln
- 31 1 Seitenwände Teil 23 und 25 an Burgfrontteil 24 aufsetzen, gegen Winkel ausrichten und anleimen.
- 32 1 Einsatz Teil 32 in Aussparung von Burgfrontteil 24 einpassen, ausrichten und einleimen, Burgfrontteil 26 auf Einsatz und Burgfrontteil 24 aufsetzen, mittig ausrichten und aufleimen
- 33 1 Lage des Dachbodens Teil 22 auf Rückseite Teil 24 anzeichnen, einpassen, nachschleifen und einleimen
- 34 1 vor der weiteren Montage Baugruppe lasieren, nachschleifen und endbehandeln
- 35 1 Lage der kompl. Baugruppe auf Burgfrontteil 6 aufzeichnen, Baugruppe aufsetzen, ausrichten und anleimen
- 36 1 Fenstersims Teil 33 und Fensterbrett Teil 34 auf Turmfront Teil 27 auflegen, ausrichten und zusammenleimen
- 38 2 Fenstersims Teil 33 und Fensterbrett Teil 34 auf Turmseitenteil 28 auflegen, ausrichten und zusammenleimen
- 39 1 Fensterkreuz Teil 35 innen auf Turmfront 27 auflegen, ausrichten und anleimen
- 40 2 Fensterkreuz Teil 35 innen auf Turmseitenteil 28 auflegen, ausrichten und anleimen
- 41 1 2 Stück Turmseitenteile 28 mit Turmfront 27 zu Kasten zusammenbauen, gegen Winkel ausrichten und zusammenleimen
- 42 1 4 Stück Zinnenteile 31 beidseitig Fase 45 grad schleifen, nacheinander zu Quadrat zusammenpassen, gegen Winkel ausrichten und verleimen, Ecken mit Holzkitt ausfüllen, nachschleifen
- 43 1 Lage der kompl. Zinne auf Boden für Zinne Teil 30 anzeichnen und Zinne aufsetzen, ausrichten und anleimen
- 44 1 kompl. Baugruppe Turm mit Baugruppe Zinne zusammenpassen, ausrichten und verleimen
- 45 1 kompl. Turm lasieren, nachschleifen und endbehandeln
- 46 1 Lage des komplett lasierten Turm auf Dachboden 22 anzeichnen, Turm aufsetzen, ausrichten und anleimen
- 47 1 Konturen der 14 Aufleimungen (Sandsteinimitate) von Burgfrontteil 29 übertragen, nacheinander Konturen aussägen, beschleifen und nacheinander auf Burgfrontteil 29 aufleimen
- 48 1 Burgfrontteil 29 mit Aufleimungen (Sandsteinimitate) auf Dachboden Teil 22 aufsetzen, gegen Winkel ausrichten und anleimen
- 49 1 restliche Teile der kompl. Burgruine lasieren, nachschleifen und endbehandeln



## STÜCKLISTE

Pos.	Bauteil	Stk.Zahl	Abwicklung	Dicke	Abmessung
1	Grundplatte	1	Rechteck mit Aussparungen	7	40x128
2	Bogenfrontteil	1	Kontur	6	141x288
2.1	Aufleimung Sandsteinimitat	1	Kontur	1,5	150x180
3	Mauerfrontteil	1	Kontur	6	107x128
3.1	Aufleimung Sandsteinimitat	1	Kontur	1,5	100x120
4	Mauerteil	1	Kontur	18	28x102
4.1	Aufleimung Sandsteinimitat	1	Kontur	1,5	90x110
5	Deckplatte	1	Rechteck	4	46x108
6	Burgfrontteil	1	Kontur	6	124x352
6.1	Aufleimung Sandsteinimitat	1	Kontur	1,5	100x120
7	Seitenteil	1	Rechteck	6	47x196
8	Seitenteil	1	Rechteck mit Aussparung	6	47x315
8.1	Aufleimung Sandsteinimitat	1	Rechteck	1,5	50x100
9	Seitenwand	1	Rechteck mit Aussparung	4	47x70
10	Zinne	1	Kontur	5	63x63
11	Dach	1	Quadrat	5	64x64
12	Kuppel d=50	1	Kugel		Fertigteil
13	Gebälkfrontteil	1	Rechteck mit Aussparungen	8	57x78
14	Gebälkseitenteil	1	Rechteck mit Aussparung	8	45x57
15	Dachteil	1	Kontur	4	19x90
16	Dachteil	1	Kontur	4	19x60
17	Gebälkträger	1	Rechteck	7	7x69
18	Grebälkträger	1	Rechteck	7	7x50
19	Fensterumrahmung rund	2	Kontur	3	d30/d18
20	Fensterbrett	2	Kontur	4	8x20
21	Fensterkreuz	2	Kontur	3	30x50
22	Dachboden	1	Rechteck mit Aussparungen	6	72x113
23	Seitenwand	2	Rechteck	6	18x191
24	Burgfrontteil	1	Kontur	6	150x180
25	Seitenwand	1	Rechteck	8	48x73
26	Burgfrontteil	1	Rechteck mit Aussparungen	4	22x60
27	Turmfrontteil	1	Rechteck mit Aussparung	4	42x123
28	Turmseitenteil	2	Rechteck mit Aussparung	4	39x123
29	Burgfrontteil	1	Kontur	4	68x110
29.1	Aufleimung Sandsteinimitat	1	Kontur	1,5	68x110
30	Boden für Zinne	1	Quadrat	4	50x50
31	Zinne	4	Kontur	4	18x40
32	Einsatz	1	Kontur	10	18x38
33	Fenstersims	3	Kontur	3	25x20
34	Fensterbrett	3	Rechteck	4	13x18
35	Fensterkreuz	3	Kontur	3	21x44

### Bemerkungen:

Pos. 14 entgegen Zeichnung Maßänderung

Pos. 23 entgegen Zeichnung Maßänderung

Und nun wünschen wir viel Spaß!

Ihr www.laubsaege.de Team

### Hinweis:



Diese Bauanleitung ist Eigentum der [www.laubsaege.de](http://www.laubsaege.de) und darf ohne deren Genehmigung nicht für kommerzielle Zwecke benutzt und vervielfältigt werden. Die Bauanleitung steht Privatnutzern für den Bau der Krippenanlage unentgeltlich zur Verfügung.

